

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Remont ogrodzenia oraz placu przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej			
1. 1.	OST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1. 1. 1.	OST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0.09 ha		
1. 1. 2.	OST D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	1.00 szt.		
1. 1. 3.	OST D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-35 cm	10.00 szt.		
1. 1. 4.	OST D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	1.00 szt.		
1. 1. 5.	OST D-01.02.01 Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	1.00 szt.		
1. 1. 6.	OST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej (bez odwozu)	19.00 m		
1. 1. 7.	OST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej (z wywiezieniem materiału na odl. 1km)	50.00 m		
1. 1. 8.	OST D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem (z wywiezieniem materiału na odległość 1km)	268.00 m2		
1. 1. 9.	OST D-01.02.01 Rozebranie podestu betonowego pod kontener o grub.(wys.) do 70 cm	3.60 m3		
1. 1.10.	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach.	101.00 m		
1. 1.11.	OST D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	3.40 m2		
1. 2.	OST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
1. 2. 1.	OST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.	365.69 m3		
1. 3.	OST D-04.00.00 PODBUDOWY			
1. 3. 1.	OST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	877.00 m2		
1. 3. 2.	OST D-04.04.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 35 cm	887.00 m2		
1. 4.	Element: OSTD-D05.00.00 NAWIERZCHNIE			
1. 4. 1.	OST D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	87.00 m		
1. 4. 2.	OST D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	15.00 m		
1. 4. 3.	OST D05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	884.50 m2		

KOSZTORYS OFERTOWY

1. 4. 4.	OST D-08.02.01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem(opaska bezpieczeństwa)	19.00 m2		
1. 5.	OGRODZENIE			
1. 5. 1.	OST D-02.01.01 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	203.00 m3		
1. 5. 2.	OST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.	24.00 m3		
1. 5. 3.	Wykonanie podsypki piaskowej, grubości 20-30cm,zagęszczonej mechanicznie pod fundamenty ogrodzenia	8.08 m3		
1. 5. 4.	Podłoże z chudego betonu gr. 10cm - pod fundamenty ogrodzenia	3.23 m3		
1. 5. 5.	Przygotowanie i montaż zbrojenia cokołów i fundamentów ogrodzenia ze stali o srednicy #6mm	0.11 t		
1. 5. 6.	Przygotowanie i montaż zbrojenia cokołów i fundamentów ogrodzenia ze stali o srednicy #12mm	0.75 t		
1. 5. 7.	Cokoły ogrodzenia betonowe z betonu B20 F25 o wym 0.2x0.3 m na fundamentach z betonu B20 F25 o wym 20x120 cm	101.00 m		
1. 5. 8.	Cokoły ogrodzenia betonowe na fundamentach j.w. - dodatek za każde 10 cm różnicy wysokości fundamentu betonowego (do 120 cm mnożnik x4)	404.00 m		
1. 5. 9.	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem warstwami gr. 20cm; kat.gr. I-III	203.00 m3		
1. 5.10.	Montaż ogrodzenia systemowego np. NYLOFORD 3D	101.00 m		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT %:		
		OGÓŁEM:		

Słownie:

.....

.....

(Pieczętka, data i podpis upelnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)