
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIAŁEK NR 55, 56, 57
skala 1:500
Początek odcinka km 0+000
Słupek ogrodzenia krzyża
Słupek betonowy
Ścianka przepustu
Krawędź jezdni drogi 1303B
PT
10,67
10,63
6,63
Koniec odcinka km 0+629,20
Drzewo
Krawędź jezdni drogi 1303B
KT
14,70
7,00
22,33
Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w terenie
Wieś NOWINKA
Gmina Dąbrowa Białostocka
Powiat Sokólski
Szkic orientacyjny
1:25 000
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Skala 1:500
DLA CELÓW PROJEKTOWYCH
sekcja 235.223.231
Niniejszą mapę opracowano na podstawie materiałów geodezyjno-kartograficznych stanowiących zasób Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sokółce
Mapa aktualna w zakresie na dzień 17.12.2008
Wykonawca: PRACOWNIA USŁUG GEODEZYJNYCH Grzegorz Krahel 16-200 Dąbrowa Biał., ul. Solidarności 1/4 tel. (085) 712-10-32, tel.kom. 509 912 185 NIP 545-100-69-70, Reg. 050727619
GEODETA UPRAWNIONY Grzegorz Krahel
L.ks.rob. 178/2008
LEGENDA:
- Istniejąca linia telefoniczna
- Istniejąca linia wodociągowa
- Istniejąca linia elektryczna
- Projektowana nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej
- Projektowane pobocza gruntowe
- Projektowany ściek korytkowy
- Projektowany ściek z kostki betonowej
- Granica pasa drogowego
- Drzewa do wycinki
Wykaz reperów
Podstawa krzyża lewego w km 0+150 – 179,76
Prawe ramię hydrantu przy posesji Nr 6 – 181,94
Istniejący przepust żelbetowy 2ø80, L=8,0m do rozbiórki km 0+008
Projektowany przepust z rur PCV 2ø80, L=8,0m km 0+010
Istniejący przepust żelbetowy ø80, L=6,40m do rozbiórki km 0+624,70
Projektowany przepust z rur PCV 2ø60, L=6,00m km 0+624,00
Istniejący przepust korytkowy L=5,80m, 50x50cm do przebudowy 0+250,40
Projektowany przepust z rur PCV 2ø30, L=8,90 km 0+250,40
Istniejący przepust żelbetowy ø60, L=9,20m do przebudowy km 0+357,00
Projektowany przepust z rur PCV ø60, L=9,75m km 0+357,00
Projektowany ściek korytkowy 0+071,50 ÷ 0+144,00
Projektowany ściek z kostki betonowej 0+159 ÷ 0+210
Studzienki ściekowe km 0+160 i km 0+162
Przykanalik z rur HDPE ø 250 km 0+144 ÷ 0+160
Skrzyżowanie 0+151,90
Skrzyżowanie 0+475,90
Początek jezdni o szerokości 3,5m km 0+490
Koniec jezdni o szerokości 5,0m km 0+460
Rp – 179,76
Rp – 181,94
Zjazd 0+068,5
Zjazd 0+084
Zjazd 0+139
Zjazd 0+162,80
Zjazd0+165,00
Zjazd 0+178,30
Zjazd 0+205,80
Zjazd 0+206,30
Zjazd 0+226,80
Zjazd 0+227,30
Zjazd 0+281,30
Zjazd 0+287,80
Zjazd 0+329,80
Zjazd 0+341,30
Zjazd 0+361,30
Zjazd 0+414,30
Zjazd 0+424,30
Zjazd 0+454,00
Zjazd 0+455,00
Zjazd 0+516,50
Zjazd 0+538,50
W1 w km 0+154,32
Słup aowy1
Fundament krzyża
Narożnik grodzenia
8,77
6,40
8,64
R= 8,5m
α = 107g
T= 9,49m
B=4,24m
Ł=14,29m
PŁ 0+144,83
ŚŁ 0+151,97
KŁ 0+159,12
W2 w km 0+478,11
Słup aowy 8
Hydrant
Drzewo
7,30
19,35
9,30
R= 14,5m
α = 93g
T= 12,99m
B=4,97m
Ł=21,18m
PŁ 0+465,12
ŚŁ 0+475,71
KŁ 0+486,30
ul. wsi (bruk)
dr j. asf
NAZWA RYSUNKU: Projekt zagospodarowania działki Nr 55, 56, 57
NAZWA OBIEKTU: Przebudowa drogi gminnej Nr 103518 B Nowinka – droga powiatowa 1303 B
ARKUSZ NR 1
INWESTOR: Gmina Dąbrowa Białostocka
SKALA: 1:500
STADIUM: Projekt budowlany, projekt techniczny
Data opracowania Lipiec 2009
PROJEKTANT: Romuald Białuszewski up. BŁ/43/94