
PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
ADRES INWESTYCJI : Jednostka ewidencyjna - gmina Dąbrowa Białostocka, Obręb Dąbrowa Białostocka, część działek nr ewid. 85/
20 i 85/24
INWESTOR : Gmina Dąbrowa Białostocka
ADRES INWESTORA : ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.01.2021

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARU

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ						
1			Trybuny			
1	452-1	KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - beton B 10 $0,5*0,08*(14,32*5*2+1,16*2)$	m ³ m ³	 5,82	
					RAZEM	5,821
2	452-1	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B 20 $0,5*0,1*(14,32*5*2+1,16*2)$	m ³ m ³	 7,28	
					RAZEM	7,276
3	452-1	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - siatka fi 10 mm o oczkach co 15 cm $((14,32*5*2+1,16*2)*5+(14,32*5*2+1,16*2)/0,15*0,5)*0,67/1000$	t t	 0,81	
					RAZEM	0,812
4	454-2	KNR 2-23 0501-05	Montaż siedzisk z tworzyw sztucznych na przygotowanym podłożu betonowym 284	szt szt	 284,00	
					RAZEM	284,000
5	454-1	KNR AT-04 0203-01	Oznakowanie poziome miejsc niepełnosprawnych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie $(1,5+3,0+1,5)*1,5$	m ² m ²	 9,00	
					RAZEM	9,000
6	454-2	KNR-W 2-02 1207-02	Balustrady schodowe prętowe wys. 1,1 m ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 6*2	m m	 12,00	
					RAZEM	12,000