

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Numer SST	Opis	Suma
1	Parking przy ulicy Generała Sulika w Dąbrowie Białostockiej, działka Nr86/256 i 91/9, 85/21 Opis:		
DZIAŁ I: Roboty budowlane kod CPV 452133123			
1.1.	Rozdział 1: OST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Opis:		
1.1.1.	KNR 02-01-0121-0200	OST D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych [0.10]	0,1
	Jm. ha	Razem:	0,1
1.1.2.	KNNR 00-06-0806-0200	OST D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (z wywiezieniem materiału z rozbiurki na odległość 1km) [10.00+29.40+27.00+7.50+10.10]	84.00
	Jm. m	Razem:	84
1.1.3.	KNR 02-31-0803-0300	OST D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm [5.00*7.00+0.2146*5^2*2]	45.73
	Jm. m2	Razem:	46
1.1.4.	KNR 02-31-0803-0400	OST D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. [46.00]	46
	Jm. m2	Razem:	46
1.2.	Rozdział 2: OST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE Opis:		
1.2.1.	KNNR 00-01-0202-0800	OST D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. [460]	460.00
	Jm. m3	Razem:	460
1.3.	Rozdział 3: OST D-04.00.00 PODBUDOWY Opis:		
1.3.1.	KNNR 00-06-0103-0300	OST D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [957]	957.00
	Jm. m2	Razem:	957
1.3.2.	KNNR 00-06-0104-0100	OST D-04.02.01. Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm [957.5]	957.50
	Jm. m2	Razem:	957,5
1.3.3.	KNNR 00-06-0112-0100	OST D-04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm [957.5]	957.50
	Jm. m2	Razem:	957,5

PRZEDMIAR ROBÓT

1. 4.	Rozdział 4: OST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC Opis:		
1. 4. 1.	KNNR 00-06-0403-0300	OST D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (ława z oporem) [307]	307.00
	Jm. m	Razem:	307
1. 5.	Rozdział 5: OST D-05.00.00 NAWIERZCHNIE Opis:		
1. 5. 1.	KNR 00-11-0327-0400	OST D-05.03.23 Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 70/8 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm, spoiny wypełnione piaskiem.z pasami rozdzielczymi z kolorowej kostki bet. [957.5]	957.50
	Jm. m2	Razem:	957,5
1. 6.	Rozdział 6: OST D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA Opis:		
1. 6. 1.	ANALIZA WŁASNA	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim. [((13.00+15.50+38.00)*1.50+14.00+4.80*4.80*0.5)*0.05]	6.26
	Jm. m3	Razem:	6,26
1. 6. 2.	KNR 02-21-0401-0100	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia [(13.00+15.50+38.00)*1.50+14.00+4.80*4.80*0.50]	125.27
	Jm. m2	Razem:	125

Wołyniec Czesław

Upr. Nr BŁ/175/91 na podst. § 2 ust. 2
pkt. 2 § 5 ust. 2, § 7 i § 13 ust. 1
pkt. 3b Dz. U. Nr 8 poz 46