

# KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
<b>DZIAŁ I: Roboty budowlane kod CPV 45213312-3</b>				
1	<b>Parking przy ulicy Generała Sulika w Dąbrowie Białostockiej, działka Nr 86/256, 91/9, 85/21</b>			
1.1.	<b>Rozdział 1: OST D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Opis:</b>			
1.1.1.	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0.10 ha		
1.1.2.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (z wywiezieniem materiału z rozbiurki na odległość 1km)	84.00 m		
1.1.3.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm	46.00 m2		
1.1.4.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.	46.00 m2		
1.2.	<b>Rozdział 2: OST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b> <b>Opis:</b>			
1.2.1.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytład.	460.00 m3		
1.3.	<b>Rozdział 3: OST D-04.00.00 PODBUDOWY</b> <b>Opis:</b>			
1.3.1.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	957.50 m2		
1.3.2.	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	957.50 m2		
1.3.3.	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	957.50 m2		
1.4.	<b>Rozdział 4: OST D-08.00.00 ELEMENTY ULIC</b> <b>Opis:</b>			
1.4.1.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (ława z oporem)	307.00 m		
1.5.	<b>Rozdział 5: OST D-05.00.00 NAWIERZCHNIE</b> <b>Opis:</b>			
1.5.1.	Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 70/8 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm, spoiny wypełnione piaskiem.z pasami rozdzielczymi z kolorowej kostki bet.	957.50 m2		

## KOSZTORYS OFERTOWY

1. 6.	Rozdział 6: OST D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA Opis:			
1. 6. 1.	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim.	6.26 m3		
1. 6. 2.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	125.00 m2		
1.6.3.	Inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt		
		RAZEM :		
		PODATEK VAT .....%:		
		OGÓŁEMN:		

Słownie: .....

.....

.....  
(pieczęć, data i podpis upoważnionego przedstawiciela  
wykonawcy)