

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	BUDOWA PARKINGU PRZY UL. WESOŁEJ W M. DĄBROWA BIAŁOSTOCKA NA DZIAŁKACH NR 192/6 I 648			
1. 1.	SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1. 1. 1.	SST D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0.12 ha		
1. 1. 2.	SST D-01.02.01. Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odległość do 2km	9.00 szt.		
1. 1. 3.	SST D-01.02.04 Załadunek głązów narzutowych wykonany koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60m3 z transportem urobku na odległość do 3km samochodem samowyładowczym.	5.00 m3		
1. 1. 4.	SST D-01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	91.50 m		
1. 1. 5.	SST D-01.02.04. Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału na odległość 1km	173.50 m		
1. 1. 6.	SST D-01.02.04. Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem materiału na odległość 1km	174.00 m2		
1. 1. 7.	SST D-01.02.04 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.do 3 m2	124.00 m2		
1. 1. 8.	SST D-01.02.02. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	856.00 m2		
1. 1. 9.	SST D-01.02.04. Rozebranie schodów wykonanych z krawężnika lekkiego i płytek chodnikowych 35x35x5cm z wywiezieniem materiału z rozbiórki na odległość do 1km	5.00 m2		
1. 2.	SST D-04.00.00 Podbudowy			
1. 2. 1.	SST D-04.01.01. Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	1136.50 m2		
1. 2. 2.	SST D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	1065.00 m2		
1. 2. 3.	SST D-04.04.01. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm	1065.00 m2		
1. 2. 4.	SST D-04.04.01. Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	71.20 m2		
1. 3.	SST D-08.00.00 Elementy ulic			
1. 3. 1.	SST D-08.01.01. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	343.50 m		

KOSZTORYS OFERTOWY

1. 3. 2.	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	71.00 m		
1. 3. 3.	SST D-08.03.01. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	5.00 m		
1. 3. 4.	SST D-08.02.02. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	68.00 m2		
1. 3. 5.	SST D-08.00.00 Wykonanie schodów o szerokości 1,5m na skarpie z obrzeża 8x30cm i kostki betoniowej gr. 6cm	5.00 m2		
1. 3. 6.	SST D-08.05.01. Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	22.50 m		
1. 4.	SST D-05.00.00 Nawierzchnie			
1. 4. 1.	SST D-05.03.23. Place i zatoki postojowe z kostki bet."POLBRUK" gr. 80 mm typu 70/8 na podsypce piask.-cement.gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement.z pasami rozdzielczymi	1073.00 m2		
1. 5.	SST D06.00.00 Roboty wykończeniowe			
1. 5. 1.	SST D-06.01.01 .Rozłożenie ziemi urodzajnej łopatą ręczną, grubość warstwy - 6-10 cm, teren płaski.	10.62 m3		
1. 5. 2.	SST D-06.01.01. Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	177.00 m2		
1. 5. 3.	SST D-07.02.01. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych.	2.00 szt.		
1. 5. 4.	SST D-07.02.01. Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typu B (znaki z folii odbłaskowej II generacji)	1.00 szt.		
1. 5. 5.	SST D-07.02.01. Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typu D (znaki z folii II generacji)	2.00 szt.		
1. 6.	Inne roboty			
1. 6. 1.	Inwentaryzacja powykonawcza	1.00 ryczałt		
		RAZEM:		
		PODATEK VAT 22%:		
		OGÓŁEM:		

Słownie złotych:.....

.....
 (Pieczęć, data i podpis upoważnionego
 przedstawiciela Wykonawcy)